

ПРЕЙСКУРАНТ

НА МОНТАЖ И НАЛАДКУ КОНДИЦИОНЕРОВ РАЗДЕЛЬНОГО ТИПА

Наименование работ	Мощность охлаждения, кВт											
	Настенные сплит-системы					Кассетные, каналные*, потолочные				Мульти-сплит 2-х блочн.	Мульти-сплит 3-х блочн.	
1. Базовый монтаж. Расположение наружного блока:	до 2,5	до 3,5	до 7,1	до 10,0		до 4,0	до 7,1		до 10,5	до 14,5	Внутренние блоки настенного типа	
	-на высоте от 0 - 3 м	11475	12555	14580	16740		14040	18495		22275	30100	20000
-установка под окном без альпинизма	11475	12555	14580	---		14040	18495		---	---	20000	32800
- с применением альпинизма	16200	17280	19305	21465		18765	23220		27000	34800	25650	37500

Примечание: в базовый монтаж входит установка внутреннего и внешнего блока, прокладка трубопровода, соединительного кабеля (межблочного кабеля управления), силового эл. кабеля, кабеля пульта управления и дренажного трубопровода длиной до 5 м. Проходка 1-го отверстия для трубопровода: в кирпичной стене – 80 см, в железобетонной стене – 40 см.

Монтаж наружного блока при базовом монтаже под окном (наружный блок устанавливается под окном независимо от этажности) без применения альпработ производится при соблюдении соответствующих условий монтажа:

1. Возможен свободный доступ к месту установки блока.
2. Здание не имеет выступов и карнизов, препятствующих монтажу блока.
3. Расстояние от верхней крышки наружного блока до наружного подоконника не превышает по высоте 15 см.
4. Возможна работа на подоконнике в помещении.
5. Расстояние от края окна или балкона до места выхода коммуникаций на краны наружных блоков не более 0,8 м.

В стоимость монтажных работ кондиционеров при установке наружного блока кондиционера на крышу здания, не входит аренда подъемного механизма.

*В стоимость монтажных работ канальных кондиционеров не входит монтаж сетевого оборудования.

Увеличение стоимости монтажных работ (дополнительно к базовому монтажу)	
2. Прокладка трубопровода, соединительного кабеля и дренажного трубопровода	
- в едином коробе (связке)	110 руб. за 1 м
- за фальшпотолком и декоративной стеной	135 руб. за 1 м
3. Прокладка силового эл. кабеля	
	50 руб. за 1 м
4. Прокладка дренажного трубопровода отдельно от основных коммуникаций	
	310 руб. за 1 м (с пайкой)
	50 руб. за 1 м (гибкий)
5. Проходка 1-го отверстия для трубопровода, Φ до 55 мм	
- в кирпичной стене	650 руб. за каждую проходку
- в железобетонной стене	1200 руб. за каждую проходку
6. Проходка 1-го отверстия для эл. кабеля (дренажа), Φ до 30 мм	
	350 руб.
7. Штробление (не входит в базовый монтаж):	
- бетоне	980 руб.
- в кирпиче	650 руб.
- железобетоне (монолит)	1450 руб.
8. Дозаправка фреоном	
	R22=980 руб., R410=2120 руб.
9. Установка защитного короба:	
	на высоте: до 3 м – 1100 руб. свыше 3 м – 2800 руб.
10. Установка защитного козырька: (под окном)	
	на высоте: до 4 м – 650 руб. свыше 4 м – 1100 руб..
11. Установка электрического обогревателя дренажа:	
	на высоте свыше 3 м – 2100 руб. , на высоте до 3 м – 2900 руб.
12. Монтаж и подключение автомата в щите/вне щита:	
	350 руб.
13. Проведение работ в нерабочее время:	
	с 18 ⁰⁰ до 22 ⁰⁰ с коэф-м.= 1,5; с 22 ⁰⁰ до 8 ⁰⁰ , а также в выходные и праздничные дни с коэф.=2,5
14. Работы по монтажу кондиционеров, выполняемые :	
- в 2 этапа	оценивается с коэффициентом – 1,2
- в 3 этапа	оценивается с коэффициентом – 1,3
15. Использование передвижной туры	
	1500 руб.. за кондиционер